

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 1 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		


**PIANO PER LO SVILUPPO DELLE RETI ELETTRICHE GESTITE DA
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. ARCO PIANO: 2020 - 2023**

REV. 1	01/10/2020	Aggiornamento del Piano di Sviluppo della Rete 2020	
REDAZIONE E AGGIORNAMENTO	Resp. Asset Management	DATA 01/10/2020	FIRMA Pollini Riccardo 
VERIFICA DI CONFORMITÀ	Resp. Distribuzione Energia	DATA 01/10/2020	FIRMA Bronzini Federico 
APPROVAZIONE	Amministratore Delegato	DATA 01/10/2020	FIRMA Baroncini Alessandro 

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 2 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

I N D I C E

1.	RICHIESTA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.....	3
2.	ATTUALE ASSETTO DELLA RETE GESTITA DA INRETE	3
3.	COSTRUZIONE DI NUOVE CABINE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIE	5
4.	COSTRUZIONE DI NUOVI ASSET IN ALTA TENSIONE.....	5
5.	REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE LINEE IN MEDIA TENSIONE.....	6
6.	ELETTRIFICAZIONE DI NUOVE AREE.....	9
7.	PIANO RESILIENZA DEL SISTEMA ELETTRICO DI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	10

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 3 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

1. RICHIESTA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L'articolo 4, comma 4.6 dell'Allegato A del TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) prevede che *“le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in alta tensione o cabine primarie di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in media tensione, ivi inclusa l'eventuale elettrificazione di nuove aree”*.

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. (di seguito: INRETE) ha predisposto il presente documento per la comunicazione e la pubblicazione dei suddetti piani, in accordo con il comma sopra riportato.

Le informazioni e i dati di seguito potranno subire sensibili variazioni in quanto condizionati in modo preponderante da fattori esterni all'azienda non direttamente controllabili, come ad esempio l'andamento del mercato dell'edilizia, la politica urbanistica dei comuni interessati, l'evoluzione normativa con riferimento all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il numero e la tipologia di richieste di connessione sia attive che passive che perverranno negli anni seguenti.

L'articolo 78 dell'Allegato A del TIQE (Testo Integrato della Regolazione Output-Based dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'Energia Elettrica) prevede che le imprese distributrici soggette all'obbligo di pubblicazione del proprio Piano di Sviluppo ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive integrino il medesimo con la sezione relativa alla resilienza del sistema elettrico.

2. ATTUALE ASSETTO DELLA RETE GESTITA DA INRETE

La rete in alta tensione (AT) gestita da INRETE è esercita ad una tensione nominale di 132 kV. Tale rete è interconnessa con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di competenza Terna Rete Italia S.p.A.. Alla rete in alta tensione sono connessi utenti (di cui due in immissione) e cabine primarie. Gli avvolgimenti secondari dei trasformatori AT/MT delle cabine primarie alimentano la rete in media tensione (MT) ad una tensione nominale di 15 kV. Non sono gestiti asset in altissima tensione (AAT). La rete in media tensione comprende punti di interconnessione con altri gestori (e-distribuzione S.p.A.). Alla rete in media tensione sono connessi utenti MT e le cabine di trasformazione MT/BT. Tramite la rete in bassa tensione (BT) si alimentano utenti in prelievo, prelievo e immissione o sola immissione; sono presenti interconnessioni con altro gestore di rete (e-distribuzione S.p.A.).

INRETE gestisce le reti di distribuzione nei seguenti comuni:

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 4 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

AREA MODENA		AREA IMOLA
Castelnuovo Rangone (MO)	Pievepelago (MO)	Bagnara di Romagna (RA)
Fanano (MO)	Polinago (MO)	Imola (BO)
Fiumalbo (MO)	Riolunato (MO)	Massa Lombarda (RA)
Guiglia (MO)	San Cesario sul Panaro (MO)	Mordano (BO)
Lama Mocogno (MO)	Savignano (MO)	Sant'Agata sul Santerno (RA)
Marano sul Panaro (MO)	Sestola (MO)	
Modena (MO)	Spilamberto (MO)	
Montecreto (MO)	Vignola (MO)	
Montese (MO)	Zocca (MO)	
Pavullo (MO)		

Le cabine primarie AT/MT di competenza di INRETE sono di seguito elencate con le denominazioni impiegate da Terna:

- Hera Modena Crocetta;
- Hera Modena Sud;
- Hera Ricevitrice MO Ovest;
- Hera Modena Nord;
- Hera Modena Cavazza ¹;
- Hera Vignola;
- Hera Pavullo;
- Hera Spilamberto;


gestite sull'Area di Modena e:

- Hera Ortignola;
- Hera Trebeghino;
- Hera Laguna;
- Hera Selice.

gestite sull'Area di Imola.

A tali cabine primarie si sommano due sezioni MT (Strettara e S. Michele) gestite sull'area di Modena che sono derivate da trasformazioni AT/MT/MT di Enel Green Power, connesse ad impianti di produzione di Enel Green Power e la sezione MT, sempre in area modenese, derivata dalla cabina primaria di Solignano di e-Distribuzione.

¹ Al momento dedicata a produzione di energia elettrica.

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 5 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

3. COSTRUZIONE DI NUOVE CABINE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIE

INRETE prevede, in base al piano industriale, il completamento e la messa in servizio delle seguenti tre Cabine Primarie AT/MT:

Nome CP	N° Trasformatori	Potenza unitaria dei trasformatori AT/MT	Stato del Neutro MT
Modena EST	2	ONAN/ONAF 40/50 MVA	COMPENSATO
Cittanova	2	ONAN/ONAF 40/50 MVA	COMPENSATO
M.Baldaccini	2	ONAN/ONAF 40/50 MVA	COMPENSATO

La cabina primaria di Modena EST, situata in via S. Caterina, avrà il compito di alimentare la nuova zona industriale dei Torrazzi (P.I.P. n°5) e gli aumenti dei fabbisogni energetici della zona di Modena EST, consentendo una più razionale gestione della rete MT in abbinamento alla CP Hera Modena Crocetta, anche in condizione di criticità.

Data prevista di entrata in servizio: 2021

La cabina primaria di Cittanova avrà il compito di alimentare il nuovo comparto logistico adiacente allo scalo merci ferroviario e gli aumenti dei fabbisogni energetici della zona di Modena Ovest, consentendo una più razionale gestione della rete MT in abbinamento alle CP Hera Modena Ovest e HERA Modena Nord, anche in condizione di criticità.

Data prevista di entrata in servizio: 2025.

La cabina primaria di Madonna Baldaccini, sita nel Comune di Pavullo nel Frignano (MO), avrà il compito di alimentare il comparto industriale di Sant'Antonio di Pavullo, consentendo inoltre una migliore gestione della rete MT in abbinamento alle CP dell'area appenninica Pavullo, Strettara e S.Michele, anche in condizione di criticità.

Data prevista di entrata in servizio: 2024.

4. COSTRUZIONE DI NUOVI ASSET IN ALTA TENSIONE

La chiusura in maglia in AT (RTN) della CP HERA Selice, è stata realizzata mediante costruzione di nuova derivazione in entra-esce dalla linea a 132kV Colunga – Fusignano, la cui realizzazione era in capo a Terna secondo la STMG accettata in data 6/03/2014.

Data di entrata in esercizio: luglio 2020.

L'allacciamento della CP Modena EST alla RTN sarà realizzato mediante la costruzione di una nuova linea in cavo per il collegamento alla CP HERA Modena Nord e di una linea aerea per il raccordo alla CP HERA Modena Crocetta, la cui realizzazione è in capo a Terna secondo la STMG accettata in data 14/11/2008.

Data prevista di entrata in servizio: 2021.

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 6 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

5. REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE LINEE IN MEDIA TENSIONE

Nel prosieguo sono descritti i piani di sviluppo previsti in arco piano.


Come specificato in premessa, molte variabili esterne anche al di fuori di un possibile controllo da parte di INRETE, influenzano lo sviluppo delle reti in BT e MT, determinando a volte variazioni sia in anticipo che posticipo circa l'effettiva realizzazione.

Dall'elenco sotto riportato sono state stralciate le linee oggetto del Piano della resilienza in quanto trattate in un documento specifico come riportato al capitolo 7

NUOVE LINEE					
AREA	Denominazione linea MT	Estremo iniziale	Estremo finale	Tipologia costruttiva	Area servita
Modena	Cittanova 1	CP HERA MO OVEST	Cabina di Smistamento Cittanova	Interrata/cavo aereo	Utenze zona Cittanova
Modena	Cittanova 2	CP HERA MO OVEST	Cabina di Smistamento V. Pannunzio	Interrata/cavo aereo	Utenze zona Cittanova
Modena	Portici	Smistamento Sigonio	Via Don Minzoni (MO)	Interrata	Utenza zona Buon Pastore
Modena	Bellini	CP CROCETTA	Utenze zona MO est (Utenze zona Musicisti e Sant'Agnes)	Interrata	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Mabal 2	CP PAVULLO	Cabina di smistamento Mirage	Cavo aereo	Area artigianale Madonna Baladaccini
Modena	Gherbella 2	CP HERA MO SUD	Via Gherbella	Interrata/cavo aereo	Utenze zona MO SUD
Modena	Savign-Mectra	CP SPILAMBERTO	Savignano S. Panaro	Da singolo nudo a doppio elicord	Aumento potenza utente
Modena	Feeder Crocetta Suore	CP CROCETTA	Smistamento Suore	Interrata	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Cavi Belle arti e Lavanderia	CP CROCETTA	Smistamento Sigonio	Interrata	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Ambro	CP CASTELFRANCO	San Cesario	Ricircuitazione aerea	Miglioramento qualità del servizio

 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 7 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

POTENZIAMENTI					
AREA	Linea MT da potenziare	Tipologia costruttiva	Area servita	Potenziamento da eseguire	Motivazione
Modena	Maneggio	interrata	Modena	Cambio sezione	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Colomb - Acqued	interrata	Castelnuovo Rangone	Richiusura tra le linee MT	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Montale	Aerea	Via Martiniana (Modena)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Vilart-Risaia	Aerea	Spilamberto	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Morselli	Interrata	Utenze zona MO est	Ricircuitazione	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Rinnovo linee MT Lana e Sassi	interrata	Modena	Interrata	Miglioramento qualità del servizio
Modena	Saicem	Interrata	Utenze zona MO est	Ricircuitazione	Miglioramento qualità del servizio
Imola	Yoga	interrata	Via Maestri del Lavoro	Interramento tratto aereo	Potenziamento
Imola	Casola Canina	Aerea	Zona rurale Casola Canina	Ricircuitazione MT	Miglioramento qualità del servizio
Imola	Ponticelli	Aerea	Zona Pedagna Area Imola	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Potenziamento linea Centrale Idroelettrica
Imola	Ponticelli	Aerea/interrata	Via Sabbioni	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Imola	S. Agata	Aerea	Zona via Belfiore (Massa Lom.)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Imola	Sganga	Aerea/Interrata	Zona via Condotto (Massa Lom.)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Imola	Cavo 3	Aerea	Zona via Giardine (Massa Lom.)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 8 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

POTENZIAMENTI					
AREA	Linea MT da potenziare	Tipologia costruttiva	Area servita	Potenziamento da eseguire	Motivazione
Imola	Selice	Aerea/Interrata	Via Colombarotto/ Via Bicocca (Imola)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Imola	S.Prospiero	Aerea	Via Lughese Sud (Imola e Mordano)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio
Imola	Bagnara	Interrata	Via Trupatello/ Via Molinello (Bagnara)	Ricircuitazione	Miglioramento qualità del servizio
Imola	Fruges	Interrata	Via Montefiorino (Massa Lombarda)	sostituzione conduttori nudi - cavo Elicord	Miglioramento qualità del servizio

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 9 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

6. ELETTRIFICAZIONE DI NUOVE AREE

La tabella seguente elenca gli interventi di l'elettrificazione di nuove aree (urbanizzazioni) previsti da INRETE in arco piano.

Le tempistiche relative sono fortemente legate all'andamento economico congiunturale.

AREA	Localizzazione nuova area	Livello di tensione	Tecnologia costruttiva
Modena	Area Ex Mercato Bestiame	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Riqualficazione ed Ampliamento "CC I Portali"	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Lottizzazione str. S. Caterina	MT/BT	Cavo interrato
Modena	P.P. Cittanova 2000 (stralcio)	MT/BT	Cavo interrato
Modena	PEEP n° 50/63 Cittanova 1 e 2	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Recupero area Ex AMCM	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Comparto Esselunga Str. Canaletto	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Pavullo - Lott. Cà Nova loc. La Torba	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Vignola - PPIP "Le Alte" e "Le Basse", Rotonda Ex Laghetto dei Ciliegi	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Ex area stoccaggio gas A.M.C.M. - via Salvo d'Acquisto	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Vignola - P.P. "Il Bosco" V.le Europa	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Savignano - PPIP "Formica"	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Spilamberto - Rio Secco Amazon	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Spilamberto - Lott. res. Via Santa Liberata	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Comp. A11B polo Madonna Baldaccini Pavullo	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Sestola - Riqualficazione edifici Pian del Falco	MT/BT	Cavo interrato
Modena	P.P. Borgo Estense	MT/BT	Cavo interrato
Modena	PUA iniziativa privata - Ambito A9.a/ASP2.8 Comparto A7/ASP1.2 (Gold Art. - INCO)	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Lott. Res. ABITCOOP via Formigina	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Pavullo - Lott. Res. DUE ERRE loc. Crocette	BT	Cavo interrato
Modena	Savignano s/P - Lottizzazione Sant'Anna	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Fanano - P.P. Valdicelle	BT	Cavo interrato
Modena	Spilamberto - Lott. "Duenobel e Prospek" Via Confine	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Nuovo Teatro delle Passioni	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Vignola - P.P. residenziale Via Baroni	BT	Cavo aereo
Modena	Lottizzazione residenziale TRE OLMI	MT/BT	Cavo interrato
Modena	Lottizzazione Ponte Marianna	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione residenziale "Comparto N64 - Pedagna Sud" via degli Orti a Imola	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione residenziale via l° Maggio a Massa Lombarda	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione "Comparto 18" - via Angiolina	MT/BT	Cavo interrato

	Piano per lo sviluppo delle reti elettriche gestite da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. Arco piano: 2020 - 2023		
	Rev. 1	Ottobre 2020	PAG. 10 di 10
	DISTRIBUZIONE ENERGIA – ASSET MANAGEMENT SVILUPPO ASSET		

AREA	Localizzazione nuova area	Livello di tensione	Tecnologia costruttiva
Imola	lottizzazione residenziale "Comparto N106-" Via Laguna in Località Chiusura a Imola	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione artigianale Via Fluno a Bubano, comune di Mordano – ASP CN1.1	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione N24A Via Lasie	MT/BT	Cavo interrato
Imola	ASP_AN2.9 via della Fossetta/via Lasie	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lott. ind. N° 131 Via Montericco	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lott. res. N° 107 Via Nigrisoli	BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione industriale "Comparto N77"	MT/BT	Cavo interrato
Imola	PUA iniziativa privata - Ambito AR_14 Silvio Alvisi	MT/BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione residenziale MAR.FIN.	BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione residenziale N123 loc. Selva	BT	Cavo interrato
Imola	Lottizzazione residenziale N3B v.Pirandello	BT	Cavo interrato

7. PIANO RESILIENZA DEL SISTEMA ELETTRICO DI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.

Per quanto riguarda il Piano Resilienza, predisposto secondo le Linee Guide allegate alla DIEU n. 2 del 7 marzo 2017 e la successiva deliberazione di ARERA n. 668/2018/R/eel del 18 Dicembre 2018, si veda il relativo documento allegato aggiornato secondo le ultime indicazioni ARERA.